

## Merkblatt Kontrolle Schutzraum

Damit die periodische Schutzraumkontrolle durch das Kontrollpersonal einwandfrei und im angegebenen Zeitrahmen durchgeführt werden kann, bitten wir Sie um Berücksichtigung der folgenden Punkte:

- Die Zugänge zu den Schutzraumabschlüssen (Panzertüre und -deckel), Lüftungsaggregaten und Überdruckventilen müssen gewährleistet sein.
- Der Zugang zu den Notausstiegen und dessen Schachtabdeckungen müssen zugänglich sein.
- Nachträgliche Einbauten, welche die Kontrolle der Betriebsbereitschaft des Schutzraumes beeinträchtigen, sind für die Dauer der Kontrolle zu entfernen. Das Aggregat wird in Betrieb genommen und kontrolliert ob der geforderte Überdruck im Schutzraum erreicht wird.

Panzertüre



Panzerdeckel/Notausstieg



Lüftungsaggregat



Überdruckventil



Explosionsschutzventil



Gasfilter



Liegestellen



Notabort

